

Roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Pomieszczenia 0.47,0.45,0.44				
1	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie mebli i wyposażenia i ponowne wnoszenie 2 pracowników po 4 godzin / wnoszenie i wynoszenie / 2*4	r-g	8
			razem	8
2	KNR 4-01 0818/05	Analogia - rozebranie posadzki z paneli 4,85*2,90 3,75*2,40	m2	14,065
			m2	9
			razem	23,065
3	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	23,065
4	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią i stolarki drzwiowej okna 2,10*1,70 1,70*1,70 posadzka w sali 0.47 3,55*4,44	m2	3,57
			m2	2,89
			m2	15,762
			razem	22,222
5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowego gniazda podtynkowego szt 2	kpl	1
6	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic do 2m2 /0,80*2,0/ 1+1	szt	2
			razem	2
7	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,90*2,08	m2	1,872
			razem	1,872
8	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (3,75-0,30)*2,93	m2	10,109
			razem	10,109
9	KNR 4-01 0804/01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2	miejsce	3
10	KNR 4-01 0325/05	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł 2,93*2	m	5,86
			razem	5,86
11	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 5,86	m	5,86
			razem	5,86
12	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 0,90*2,10*2	m2	3,78
			razem	3,78
13	KNR 4-01 0709/06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	2
14	NRRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	23,065
15	NRRNKB 7 1130/03 (dopłata 5x)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm	m2	23,065
16	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane regulowane 0,80+2,0*2	m	4,8
			razem	4,8
17	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2		

Przedmiar

Roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,80*2,0	m2	1,6
			razem	1,6
18	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami i wkładką	szt	1
19	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 0.45 3,75*2,4+3,45*0,15 (2,40*2+3,75)*2,93 0.44 4,85*2,90 (2,90+4,85+2,90+0,30*3)*2,93 0.47 4,44*3,55 (4,44*2+3,55*2)*2,93 0.49 (3,55+0,40+2,40+0,15+0,30+0,30+2,25+0,15+3,25+0,30+1,48)*2,93 (2,25+0,30+0,15)*1,07 (3,25+0,30)*1,48	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	9,518 25,052 14,065 33,842 15,762 46,821 42,573 2,889 5,254
			razem	195,776
20	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	195,776
21	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	195,776
22	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	195,776
23	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	195,776
24	KNR 2-02 1505/02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	195,776
25	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji komputerowej w listwach korytkowych do 4 stanowisk	kpl	4
26	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie	m2	23,065
27	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0.49 0,90*2,0*2,5 0.46 0,80*2,0*2,5 0.44 0,80*2,0*2,5	m2 m2 m2 razem	4,5 4 4 12,5
		WC 0.48,0.43,0.39 roboty demontażowe i wykonanie nowej łazienki 0.40,0.41		
28	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	3
29	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	3
30	KNR 4-01 0354/15	Analogia - Demontaż pochwytu , pochwytów dla osób niepełnosprawnych do dalszego wykorzystania	szt	5
31	Kalkulacja indywidualna	Demontaż pojemników na ręczniki papierowe, dozowników do mydła - do dalszego wykorzystania	szt	7
32	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	3
33	KNR 4-02 0133/01	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15mm wc 2 umywalka 6	szt szt razem	2 6 8
34	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	3
35	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	3
36	KNR 4-02 0521/02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl	4
37	KNR 4-02 0507/01	Analogia - demontaż podejści do grzejników 4*0,90*2	m razem	7,2 7,2
38	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 0.43 3,3 0.39 5,1	m2 m2	3,3 5,1

Roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0.40 2,7	m2	2,7
		0.41 2,6	m2	2,6
		razem	m2	13,7
39	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na podłogach	m2	13,7
40	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	13,7
41	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	13,7
42	NNRNKB 7 1130/03 (dopłata 5x)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm	m2	13,7
43	KNR 2-02 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej		
		0.43 3,3	m2	3,3
		0.39 5,1	m2	5,1
		0.48 2,40*2,0	m2	4,8
		razem	m2	13,2
44	KNR 2-02 1113/07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane (2,4+2,90+0,15+2,75)		
		razem	m	8,2
45	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	13,2
46	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2,25+1,40+2,25)*2,08 -0,70*2,0 (2,20*2+1,10*2)*2,08 -1,0*2,0*3 (2,2*2+1,10*2)*2,08 -1,0*2,08 (2,05*2+1,30*2)*2,08 -0,9*2,0		
		razem	m2	42,384
47	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach	m2	42,384
48	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie pozostałych pomieszczeń	m2	150
49	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowego gniazda podtynkowego szt 2	kpl	2
50	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic do 2m2 2 1		
		razem	szt	3
51	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,0*2,0 1,0*2,0 1,0*2,0		
		razem	m2	6
52	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,40*2,93-0,70*2,0 2,25*2,93 1,51*2,93 2,05*2,93		
		razem	m2	22,656
53	KNR 4-01 0804/01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2	miejsce	9
54	KNR 4-01 0325/05	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł 2,93*6		
		razem	m	17,58

Przedmiar

Roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	17,58
55	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	17,58
56	KNR 4-01 0709/06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	6
57	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurować otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej		
		0,80*2,10	m2	1,68
		0,90*2,10*2	m2	3,78
		razem	m2	5,46
58	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		
		0,80*2,10 *2	m2	3,36
		0,90*2,10 *2	m2	3,78
		razem	m2	7,14
59	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - uzupełnienie tynków po skutych płytkach		
		1,15*2,08+1,10*2,08+1,40*2,08	m2	7,592
		razem	m2	7,592
60	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane regulowane		
		0,90+2,0*2	m	4,9
		razem	m	4,9
61	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane regulowane		
		0,9+2,0*2	m	4,9
		razem	m	4,9
62	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2		
		0,9*2,0*2	m2	3,6
		razem	m2	3,6
63	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami i wkładką	szt	2
64	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą		
		(2,05*2+2,75*2)*2,08	m2	19,968
		-0,90*2,0	m2	-1,8
		razem	m2	18,168
65	KNR 2-02 1118/06	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą zwykłą		
		2,05*2,75	m2	5,638
		razem	m2	5,638
66	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowych podejść do umywalki i wc w brudach	kpl	1
67	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - materiał z odzysku	szt	1
68	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z porcelany "kompakt" - materiał z odzysku	kpl	1
		pochwyty		
69	KNR 2-02 1219/08	Analogia -Montaż poręczy ściennej	szt	1
70	KNR 2-02 1219/08	Analogia -Montaż poręczy ściennej łukowej - materiał z odzysku	szt	1
71	KNR 2-02 1219/08	Analogia -Montaż poręczy WC i Umywalka - materiał z odzysku	szt	1
72	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		Kotrytarz (2,4+2,90+0,15+2,75)*2*2,93	m2	48,052
		WC (2,70+2,05)*2*(2,93-2,08)	m2	8,075
		2,70*2,05	m2	5,535

Przedmiar

Roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	61,662
73	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	61,664
74	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z pospachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	61,664
75	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	61,664
76	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	61,661
77	KNR 2-02 1505/02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	61,664
78	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka hydrantu p.poż.(demontaż i ponowny montaż)	kpl	1
79	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka instalacji c.o. w nowym WC - grzejnik z odzysku	kpl	1
		Prysznic 0.38		
80	Kalkulacja indywidualna	Cięcie posadzki 1,2+0,90	mb	2,1
		razem	mb	2,1
81	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,20+0,90)*2,08	m2	4,368
		razem	m2	4,368
82	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 4,85*2,75	m2	13,338
		razem	m2	13,338
83	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na podłogach	m2	13,338
84	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach	m2	4,368
85	KNR 4-01 0210/07	Wykucie bruzd pochyłych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego 1,20	m	1,2
		razem	m	1,2
86	KNR 2-02U2 1134.1/02 (dopłata 3x)	Wykonanie izolacji z folii w płynie 4,368 1,20*0,90	m2	4,368
		razem	m2	5,448
87	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1
88	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	13,338
89	NNRNKB 7 1130/03 (dopłata 5x)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm	m2	13,338
90	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,20*2,08 (1,20+0,90)*2,08	m2	4,576
		razem	m2	8,944
91	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach	m2	8,944
92	KNR 4-01 0710/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2	8,944
93	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	8,944
94	KNR 2-02 1118/06	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	13,338
95	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drążka do kotarki z profilu z nierdzew i dostawa kotarki	kpl	1

Przedmiar

Roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
96	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podejścia pod baterie prysznicową termostaticzną	kpl	1
97	KNR 2-15 0115/04	Baterie prysznicowa ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
98	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 ściany (4,85*2+2,75*2)*0,93 sufit 4,85*2,75	m2 m2 razem m2	14,136 13,338 27,474
99	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	27,474
100	KNR 2-02 2009/02 (dopłata 2x)	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm ściany (4,85*2+2,75*2)*0,93	m2 razem m2	14,136 14,136
101	KNR 2-02 2009/04 (dopłata 2x)	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm sufit 4,85*2,75	m2 razem m2	13,338 13,338
102	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	27,474
103	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	27,47
104	KNR 2-02 1505/02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	27,474
105	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl	1
106	KNR 4-02 0132/02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt	1
107	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowych podejść pod pralkę i suszarkę wod-kan	kpl	1
		Roboty malarskie		
		0,37		
108	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 3,55*2,85	m2 razem m2	10,118 10,118
109	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na podłogach	m2	10,118
110	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	10,118
111	NNRNKB 7 1130/03 (dopłata 5x)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm	m2	10,118
112	KNR 2-02 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej	m2	10,118
113	KNR 2-02 1113/07	Listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 3,55*2+2,85*2	m razem m	12,8 12,8
114	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	10,118
115	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (2,85+3,55)*2*2,93 2,85*3,90	m2 m2 razem m2	37,504 11,115 48,619
116	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	48,619
117	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z pospachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	48,619
118	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	48,619

Przedmiar

Roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
119	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	48,619	
120	KNR 2-02 1505/02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	48,619	
		0.36			
121	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią i stolarki drzwiowej			
		3,0*3,55	m2	10,65	
			razem	m2	10,65
122	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2			
		(3,0+3,55)*2*2,93	m2	38,383	
		3,0*3,55	m2	10,65	
			razem	m2	49,033
123	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	49,033	
124	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	49,033	
125	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	49,033	
126	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	49,033	
127	KNR 2-02 1505/02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	49,033	
		korytarz 0.35 , 0.34			
128	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią i stolarki drzwiowej			
		2,26*2,55	m2	5,763	
		(0,90+2,85+1,72+4,37+1,72+2,50+4,37+1,50)*2,93	m2	58,395	
		1,20*1,72+(4,37+1,72)*2,50	m2	17,289	
			razem	m2	81,447
129	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	81,447	
130	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	81,447	
131	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	81,447	
132	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	81,447	
133	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	81,447	
134	KNR 2-02 1505/02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	81,447	
		sala rehabilitacyjna 0.33			
135	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią i stolarki drzwiowej			
		4,70*(3,40+0,1+2,45)+3,40*4,30	m2	42,585	
			razem	m2	42,585
136	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2			
		(4,70+2,45+4,70+0,1+4,30+3,4+4,3+2,45)*2,93	m2	77,352	
		4,70*(3,40+0,1+2,45)+3,40*4,30	m2	42,585	
			razem	m2	119,937
137	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	119,937	
138	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	119,937	
139	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2	119,937	
140	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	119,937	
141	KNR 2-02 1505/02	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	119,937	
142	Kalkulacja indywidualna	Demontaż ścianki działowej			

Roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(4,30+0,50)*2,93	m2	14,064
		razem	m2	14,064
143	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 4,30*2,93	m2	12,599
		razem	m2	12,599
144	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie wykładziny w miejscu przesunięcia ścianki działowej wraz z zgrzewaniem 4,30*0,6	m2	2,58
		razem	m2	2,58
Wykonanie przejścia - łącznika				
145	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1,50*0,25*0,3	m3	0,113
		razem	m3	0,113
146	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm 1,50*2	m	3
		razem	m	3
147	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	2
148	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,15*2,10*0,28	m3	0,676
		razem	m3	0,676
149	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 1,10+2,10*2 1,5*2	m m	5,3 3
		razem	m	8,3
150	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane regulowane 0,80+2,0*2	m	4,8
		razem	m	4,8
151	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 1,0*2,0	m2	2
		razem	m2	2
152	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami i wkładką	szt	1
153	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie posadzki wraz z wykładziną	kpl	1
Wywóz i utylizacja gruzu				
154	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	6,5
155	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	6,5
156	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	6,5
157	Kalkulacja indywidualna	Oplata za wysypisko 6,5*1,6	t	10,4
		razem	t	10,4