

Przedmiar

Budynek świetlicy dla dzieci

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
2	KNR 4-02 0230/04	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku	m	1,5
3	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	1,5
4	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm 5,35*5*0,15	m3	4,013
		razem	m3	4,013
5	KNR 2-31 0802/01	Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm 5,35*5	m2	26,75
		razem	m2	26,75
6	KNR 2-31 0802/02 (dopłata 5x)	Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 10cm	m2	26,75
7	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 5*0,8	m2	4
		razem	m2	4
8	KNR 2-31 0114/02 (dopłata 100x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm	m2	4
9	KNR 2-02s 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 26,75*0,15	m3	4,013
		razem	m3	4,013
10	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	26,75
11	KNR 2-02s 0609/03	Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa	m2	26,75
12	KNR 2-02s 0609/04	Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, każda następna warstwa	m2	26,75
13	KNR 2-02s 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro, gr.25mm	m2	26,75
14	KNR 2-02s 1106/03 (dopłata 2,5x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o 1cm	m2	26,75
15	KNR 2-02s 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	26,75
16	NNRNKB 7 1132/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm	m2	26,75
17	NNRNKB 7 1132/02 (potrącenie 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm	m2	26,75
18	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 2,5*2,55	m2	6,375
		razem	m2	6,375
19	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 2,5*2,55*0,38-1,8*1,15*0,38	m3	1,636
		razem	m3	1,636
20	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1
21	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,41*0,15*2,1*2	m3	0,258
		razem	m3	0,258
22	KNR 4-01 0318/06	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1,2*2,0	m2	2,4
		razem	m2	2,4

Przedmiar

Budynek świetlicy dla dzieci

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 1,2+2,0*2	m	5,2
			razem	m
24	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostawa drzwi zewnętrznych	szt	1
25	KNR 4-01 0336/03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5,35+5+2,5	m	12,85
			razem	m
26	KNR 4-01 0324/04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł "na pełno"	m	12,85
27	KNR 4-01 0705/04	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m	12,85
28	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 1,64*2	m2	3,28
			razem	m2
29	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,0*2,1*0,38+1,8*1,2*0,38	m3	1,619
			razem	m3
30	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm 1,50*2+2,1*2*2	m	11,4
			razem	m
31	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm 6	koniec	6
			razem	koniec
32	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 1,10+2,10*2+1,14*8+1,8*4	m	21,62
			razem	m
33	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane regulowane 28-30cm 0,90+2,0*2	m	4,9
			razem	m
34	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 0,9*2,0	m2	1,8
			razem	m2
35	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami i wkładką	szt	1
36	NNRNKB 4 1025/04	Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem łączników 1,8*1,15*2	m2	4,14
			razem	m2
37	KNR 4-01 0321/02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m	szt	4
38	KNR 2-02s 2601/01	Docieplanie styropianem i warstwą siatki - ściany pełne z otworami pow. betonowa, tynki, mozaika szklana 6,38-1,15*1,8	m2	4,31
			razem	m2
39	KNR 2-02s 2601/06	Docieplanie ościeży styropian z jedną warstwą siatki 1,8*2*0,15+1,15*4*0,15	m2	1,23
			razem	m2

Budynek świetlicy dla dzieci

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
40	KNR 2-02s 2601/08	Docieplanie *Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki 1,15*4+1,8*2	m	8,2
			razem	m
41	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z pospachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufit 5,35*5 ściany (5,35+5,0)*2*3,13-1*2	m2	26,75
			m2	62,791
			razem	m2
42	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 26,75	m2	26,75
			razem	m2
43	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 62,8	m2	62,8
			razem	m2
44	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	26,75
45	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	62,8
46	KNR 2-02 2009/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	26,75
47	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	62,8
48	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 26,75	m2	26,75
			razem	m2
49	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 62,8	m2	62,8
			razem	m2
50	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 89,54	m2	89,54
			razem	m2
51	KNR 2-02s 1112/01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną - Dual 26,75+(5,35+5,0)*2*0,15	m2	29,855
			razem	m2
52	KNR 2-02s 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	29,9
53	KNR 0-31 0301/03	Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie węzownicy ślimakowej z wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 225mm	m2	26,75
54	KNR 0-31 0306/01	Montaż rozdzielaczy HP02/16 2-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16	kpl	1
55	KNR 0-31 0307/01	Montaż zaworów mieszających 3-drogowych z siłownikiem elektrycznym 24V do regulacji temperatury przepływu wody o średnicy nominalnej gniazd 15mm	kpl	1
56	KNR 0-31 0304/03	Montaż części budowlanej płyty grzewczej zbrojonej ogrzewania podłogowego z rur o średnicy nominalnej 16 lub 20mm i rozstawie rur w węzownicy 225mm z wodą grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C	m2	26,75
57	KNR 0-31 0308/03	Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego, rurociągów o średnicy nominalnej 16 i 20mm bez względu na rodzaj układu węzownicy z rur o rozstawie 225mm	m2	26,75
58	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 4,013+0,258	m3	4,271
			razem	m3
59	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 4,27	m3	4,27

Przedmiar

Budynek świetlicy dla dzieci

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3
				4,27