

## Przedmiar

Dzienny Dom Seniora +

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Część dachowa</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana wpustu dachowego	szt	1
2	KSNR 3 0503/01	Jednokrotne pokrycie papą podkładową pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy	m2	80
3	KSNR 3 0503/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy	m2	342,25
4	KSNR 3 0503/05	Obróbki z papy nawierzchniowej grubości 5,2mm (kołnierze) elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem	m2	136
5	KNR 2-02 0617/06	Sylikonowanie obrzeży silikonem dekarским - analogia	m	50
6	KNR 4-01 0701/02 (dopłata 0,5x)	Odbicie tynków o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - kominy	m2	32
7	KNR 4-01 0726/03 (dopłata 0,5x)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłogach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	32
8	NNRNKB 7 2609/02	Docieplenie ścian zewnętrznych pełnych i z otworami o powierzchni z fakturą grysową z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki w systemie CERESIT (wyprawa tynkarska CT 89)	m2	32
9	KNNR 2 1902/11	Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką ATLAS STOPTER - dopłata za zastosowanie wzmocnień listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie)	m	19,6
10	KNNR 2 0504/01	Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szerokości rozwinięcia do 25cm - czapy kominowe	m2	12
11	KNNR 2 0601/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne jednowarstwowe powierzchni poziomych	m2	6,765
12	KNR 0-22 0529/04	Obróbki czap kominowych z papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm	mb	16,5
13	KNR 0-22 0529/05 (dopłata 2x)	Obróbki czap kominowych o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości	mb	16,5
14	KNR 0-22 0529/06	Obróbki kominów i odpowietrzeń kanalizacji przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	m	41,2
15	KNR 4-01 0533/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy powlekanej	m2	44,4
16	KNR 5-08 0803/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm	szt	296
17	KNR 4-01 0803/01	Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na murach ogniowych - analogia	m2	29,6
18	KNR 0-21 4007/02	Montaż płyt OSB na murach ogniowych - analogia	m2	29,6
19	KNNR 2 0504/01	Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szerokości rozwinięcia do 25cm - dylatacje	m2	12,4
20	KNR 2-16 0601/03 (dopłata 0,3x)	Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0,55mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej ponad 191mm - demontaż	m2	25,12
21	KNR 2-16 0601/03	Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0,55mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej ponad 191mm	m2	25,12
22	KNR 7-12 0210/06 (dopłata 2x)	Malowanie pędzlem farbą Fawinyl C rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej ponad 219mm	m2	25,12
<b>Taras</b>				
23	KNR 2-02 1612/01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4m	m2	40
24	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie desek kompozytowych na powierzchni tarasu	m2	70
25	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych	m2	15
26	KNR 4-01 0519/07 (dopłata 3x)	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych	m2	15
27	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	15
28	KNNR 2 0504/02	Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm	m2	15
29	KNNR 2 0507/02	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	15
30	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	21

## Przedmiar

Dzienny Dom Seniora +

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	21
32	KNR 7-12 0210/05 (dopłata 2x)	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej 219mm	m2	4,946
33	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych	m2	13
34	KNR 4-01 0519/07 (dopłata 3x)	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych	m2	13
35	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie konstrukcji drewnianej	m2	13
36	KNR 2-02 0410/01	Montaż konstrukcji drewnianej	m2	13
37	KNR 2-02 1509/01 (dopłata 2x)	Malowanie konstrukcji drewnianej-impregnacja	m2	13
38	KSNR 3 0503/01	Jednokrotne pokrycie papą podkładową pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy	m2	70
39	KSNR 3 0503/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy	m2	70
40	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie izolacji przy balustradzie masą uszczelniającą	kpl	1
41	KNR 0-23 2612/01 (dopłata 0,3x)	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych - demontaż	m2	10,5
42	KNR 0-22 0529/06	Obróbka z papy termozgrzewalnej	m	21
43	KNR 2-02 0617/06	Uszczelnienie papy masą uszczelniającą	m	21
44	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych	m2	10,5
45	Kalkulacja indywidualna	Obróbki okien balkonowych	szt	2
46	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	10,5
47	KNNR 2 0504/02	Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm	m2	10,5
48	KNR 5-08 0803/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm	szt	84
49	KNR 4-01 0803/01	Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na murach ogniowych - analogia	m2	10,5
50	KNR 0-21 4007/02	Montaż płyt OSB na murach ogniowych - analogia	m2	10,5
51	KNNR 2 0504/01	Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szerokości rozwinięcia do 25cm - dylatacje	m2	1
52	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,8
53	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,8
54	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	0,8
<b>Zadaszenie</b>				
55	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych	m2	35
56	KNR 4-01 0519/07 (dopłata 3x)	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych	m2	35
57	KSNR 3 0503/01	Jednokrotne pokrycie papą podkładową pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy	m2	35
58	KSNR 3 0503/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy	m2	35
59	KNR 2-02 0617/06	Sylikonowanie obrzeży silikonem dekarским - analogia	m	25
60	KNNR 2 0504/01	Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szerokości rozwinięcia do 25cm - dylatacje	m2	3,8

## Przedmiar

Dzienny Dom Seniora +

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
61	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,35
62	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,35
63	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	0,35

Inżynier Budownictwa Lądowego

**JACEK TYRNA**up. do kierowania, nadzoru  
projektowania budynków i budowli

Nr uprawnień 420/90

32-620 Brzeszcze, ul. Zielona 2