

Dzienny Dom Senior +

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Część dachowa</b>		
1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana wpustu dachowego	szt	1
2	KSNR 3 0503/01	Jednokrotne pokrycie papą podkładową pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy	m2	80
3	KSNR 3 0503/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy	m2	342,25
4	KSNR 3 0503/05	Obróbki z papy nawierzchniowej grubości 5,2mm (kołnierze) elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem	m2	32
5	KNR 2-02 0617/06	Sylikonowanie obrzeży silikonem dekarskim - analogia	m	50
6	KNR 4-01 0701/02 (dopłata 0,5x)	Odbicie tynków o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - kominy	m2	32
7	KNR 4-01 0726/03 (dopłata 0,5x)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłozach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	32
8	NNRNKB 7 2609/02	Docieplenie ścian zewnętrznych pełnych i z otworami o powierzchni z fakturą grysową z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki w systemie CERESIT (wyprawa tynkarska CT 89)	m2	32
9	KNNR 2 1902/11	Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką ATLAS STOPTER - dopłata za zastosowanie wzmocnień listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie)	m	19,6
10	KNNR 2 0504/01	Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szerokości rozwinięcia do 25cm - czapy kominowe	m2	12
11	KNNR 2 0601/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne jednowarstwowe powierzchni poziomych	m2	6,765
12	KNR 0-22 0529/04	Obróbki czap kominowych z papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm	mb	16,5
13	KNR 0-22 0529/05 (dopłata 2x)	Obróbki czap kominowych o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości	mb	16,5
14	KNR 0-22 0529/06	Obróbki kominów i odpowietrzeń kanalizacji przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	m	41,2
15	KNR 4-01 0533/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy powlekanej	m2	44,4
16	KNR 5-08 0803/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm	szt	296
17	KNR 4-01 0803/01	Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na murach ogniowych - analogia	m2	29,6
18	KNR 0-21 4007/02	Montaż płyt OSB na murach ogniowych - analogia	m2	29,6
19	KNNR 2 0504/01	Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szerokości rozwinięcia do 25cm - dylatacje	m2	12,4
20	KNR 2-16 0601/03 (dopłata 0,3x)	Płaszczki ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0,55mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej ponad 191mm - demontaż	m2	25,12
21	KNR 2-16 0601/03	Płaszczki ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0,55mm na rurociągach o średnicy zewnętrznej ponad 191mm	m2	25,12
22	KNR 7-12 0210/06 (dopłata 2x)	Malowanie pędzlem farbą Fawinyl C rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej ponad 219mm	m2	25,12
23	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,64
24	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,64
25	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	t	1,152
		<b>Malowanie pomieszczeń</b>		
		<b>wc</b>		
26	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	1,53
27	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1
28	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	1
29	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	4,286

Dzienny Dom Senior +

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	1,53
31	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	2,76
32	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	1,53
33	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	5,82
<b>Obierak</b>				
34	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie sprzętu	kpl	1
35	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	6,902
36	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1
37	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	1
38	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	16,406
39	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	2
40	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	9,5
41	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	6,9
42	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	16,4
<b>Silownia</b>				
43	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie sprzętu	kpl	1
44	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	9,86
45	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1
46	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	1
47	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	46,4
48	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	2,5
49	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	36,54
50	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	9,86
51	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	46,4