

Przedmiar robót

ŁAZIENKA - DUŻA

Budowa: **ROBOTY REMONTOWE**

Obiekt lub rodzaj robót: **REMONT ŁAZIENEK W DOMU OPIEKI DZiennej SENIORA**

Lokalizacja: **43 - 502 CZECHOWICE - DZIEDZICE UL. MICKIEWICZA 19**

Inwestor: **GMINA CZECHOWICE - DZIEDZICE 43 - 502 CZECHOWICE - DZIEDZICE UL. JANA PAWŁA II 1**

Data opracowania:

2024-10-12

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ŁAZIENKA - DUŻA		
1	Element	Element - ROBOTY BUDOWLANE		
1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,39+1,42*2+1,29)*3,0+(2,20*2+1,29+0,22+2,30*2)*3,0-1,0*2,0		49,090000
		RAZEM:		49,090000
			m2	49,090
1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,39*1,42+1,10*0,22+2,30*2,20		8,695800
		RAZEM:		8,695800
			m2	8,696
1.3	KNR 401/330/7	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,80*1,20		0,960000
		RAZEM:		0,960000
			m2	0,960
1.4	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 3 cm, na ścianach lub podłogach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		49,09+8,696		57,786000
		RAZEM:		57,786000
			m2	57,786
1.5	KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,96		0,960000
		RAZEM:		0,960000
			m2	0,960
1.6	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,696		8,696000
		RAZEM:		8,696000
			m2	8,696
1.7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Posadaka	8,696	8,696000
		Sufit	8,696	8,696000
		RAZEM:		17,392000
			m2	17,392
1.8	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany	49,09	49,090000
		RAZEM:		49,090000
			m2	49,090
1.9	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		49,09		49,090000
		RAZEM:		49,090000
			m2	49,090
1.10	KNR 12/829/8	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		49,09		49,090000
		RAZEM:		49,090000
			m2	49,090
1.11	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,696		8,696000
		RAZEM:		8,696000
			m2	8,696
1.12	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,696		8,696000
		RAZEM:		8,696000
			m2	8,696
1.13	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Sufit	8,696	8,696000
		RAZEM:		8,696000
			m2	8,696
1.14	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,696		8,696000
		RAZEM:		8,696000
			m2	8,696

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.15	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z parteru budynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0,96*0,25+(49,09+8,696)*0,03$		1,973580
		RAZEM:		1,973580
			m3	1,974
1.16	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,974		1,974000
		RAZEM:		1,974000
			m3	1,974
1.17	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,974		1,974000
		RAZEM:		1,974000
			m3	1,974
1.18		Wycena indywidualna - Koszt utylizacji gruzu na wysypisku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,974		1,974000
		RAZEM:		1,974000
			m3	1,974

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Element	Element - ROBOTY INSTALACYJNE		
2.1	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			kpl	1,000
2.2	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			kpl	1,000
2.3	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,000
2.4	KNNR 8/121/2	Demontaż zaworu, przelotowy lub zwrotny, Fi'25-32`mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,000
2.5	KNRW 402/233/2	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów, wpust podłogowy - kratka ściekowa Fi'50`mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,000
2.6	KNR 402/132/2	Demontaż baterii,prysznicowej ściennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,000
2.7	KNR GEBERIT 215/202/1	Armatura splukująca miski ustępowe, pneumatyczna ręczna ścienna - komplet + przycisk do spluczki ustępowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			kpl	1,000
2.8	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla osoby niepełnosprawnej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,000
2.9	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych ścienna Dn 15`mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,000
2.10	KNRW 215/216/1 (1)	Wpusty ze stali nierdzewnej, podłogowy, Fi'50`mm - liniowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,000
2.11	KNR 215/115/5	Bateria prysznicowa ścienna, Dn`20`mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,000
2.12	KNR 508/701/6	Montaż na gotowym podłożu siedzisko ruchome przykręcane, ciężar do 2`kg, na ścianie, ilość mocowań 4		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			szt	1,000
2.13	KNRW 508/313/4	Montaż na gotowym podłożu osprzętu instalacyjnego z podłączeniem, przyciski alarmu, światła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2		2,000000
		RAZEM:		2,000000
			szt	2,000
2.14	KNR 508/701/2	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 1`kg, na ścianie, ilość mocowań 2 - poręcz stalowa kątowna stała		
		Wyliczenie ilości robót:		
		WC	1	1,000000
		Prysznic	1	1,000000
		Umywalka	1	1,000000
		RAZEM:		3,000000
			szt	3,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.15	KNR 508/704/4 (1)	Montaż elementów konstrukcyjnych, przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie, ilość mocowań 2, uchwyt ścienny ruchomy przykręcany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2		2,000000
		RAZEM:		2,000000
			szt	2,000
2.16	KNR 508/704/4 (1)	Montaż elementów konstrukcyjnych, przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie, ilość mocowań 2 - poręcz ścienna łukowa ruchoma		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1+1		2,000000
		RAZEM:		2,000000
			szt	2,000
2.17	KNR 508/701/1	Montaż na gotowym podłożu elementów przykręcanych, ciężar do 1 kg, na ścianie, ilość mocowań 1 - wieszaki na odzież, podajnik papieru toaletowego itp.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4		4,000000
		RAZEM:		4,000000
			szt	4,000